

# 전국 9개 시·도 소재 공공건물 시각장애인 편의시설 실태조사

강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 부산광역시,  
울산광역시, 전라남도, 충청남도, 충청북도 주민센터

# 전국 9개 시·도 소재 공공건물 시각장애인 편의시설 실태조사

강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 부산광역시,  
울산광역시, 전라남도, 충청남도, 충청북도  
주민센터

2017. 11.





<b>I. 서론</b> .....	<b>1</b>
1. 조사 배경 및 목적 .....	3
2. 조사 내용 및 범위 .....	3
3. 용어정의 .....	4
<b>II. 조사 방법</b> .....	<b>5</b>
1. 조사 대상 .....	7
2. 조사 방법 .....	7
<b>III. 조사 결과 및 분석</b> .....	<b>11</b>
1. 전국 9개 시·도 소재 324개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	13
2. 9개 시·도 별 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	18
<b>IV. 종합평가 및 제언</b> .....	<b>45</b>
<b>V. 부록</b> .....	<b>49</b>
1. 강원도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	51
2. 경기도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	52
3. 광주광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	53
4. 대구광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	54
5. 부산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	55
6. 울산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	56
7. 전라남도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	57
8. 충청남도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	58
9. 충청북도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황 .....	59

# 표 목 차

〈표 II-1〉 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준 (제4조관련) .....	7
〈표 II-2〉 9개 시·도 424개 주민센터의 대상시설의 조사항목 .....	8
〈표 II-3〉 조사절차 및 일정 .....	9
〈표 III-1〉 9개 시·도 소재 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	13
〈표 III-2〉 9개 시·도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	14
〈표 III-3〉 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	15
〈표 III-4〉 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	16
〈표 III-5〉 9개 시·도 소재 주민센터 시각장애인 편의시설 설치율 .....	17
〈표 III-6〉 강원도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	18
〈표 III-7〉 강원도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	19
〈표 III-8〉 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	20
〈표 III-9〉 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	20
〈표 III-10〉 경기도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	21
〈표 III-11〉 경기도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	22
〈표 III-12〉 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	23
〈표 III-13〉 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	23
〈표 III-14〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	24
〈표 III-15〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	25
〈표 III-16〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	26
〈표 III-17〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	26
〈표 III-18〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	27
〈표 III-19〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	28
〈표 III-20〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	29
〈표 III-21〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	29
〈표 III-22〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	30
〈표 III-23〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	31
〈표 III-24〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	32
〈표 III-25〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	32
〈표 III-26〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	33
〈표 III-27〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	34
〈표 III-28〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	35
〈표 III-29〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	35
〈표 III-30〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	36
〈표 III-31〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	37
〈표 III-32〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	38
〈표 III-33〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	38
〈표 III-34〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황 .....	39
〈표 III-35〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황 .....	40
〈표 III-36〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황 .....	41
〈표 III-37〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황 .....	41

〈표 III-38〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	42
〈표 III-39〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	43
〈표 III-40〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	44
〈표 III-41〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	44
〈표 V-1〉 강원도 소재 주민센터 항목별 설치현황	51
〈표 V-2〉 경기도 소재 주민센터 항목별 설치현황	52
〈표 V-3〉 광주광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황	53
〈표 V-4〉 대구광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황	54
〈표 V-5〉 부산광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황	55
〈표 V-6〉 울산광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황	56
〈표 V-7〉 전라남도 소재 주민센터 항목별 설치현황	57
〈표 V-8〉 충청남도 소재 주민센터 항목별 설치현황	58
〈표 V-9〉 충청북도 소재 주민센터 항목별 설치현황	59

## 그림 목 차

〈그림 II-1〉 시각장애인 편의시설 조사 체크리스트	9
-------------------------------	---



# I. 서론

1. 조사 배경 및 목적
2. 조사 내용 및 범위
3. 용어정의



# 1. 서론

## 1. 조사 배경 및 목적

2014년 보건복지부가 발표한 장애인실태조사 결과에 따르면 전체 시각장애인 인구수는 278,172명으로 조사되었으며, 그 중 3급 이상 중증 시각장애인만 5만 이상으로 보고 되었다. 또한 시각장애인의 83.6%는 혼자 외출한다고 하며, 이들 중 외출 빈도가 거의 매일이라고 답한 시각장애인은 66.9%로 조사되었다. 즉, 과거와 달리 이제는 시각장애인도 독립적인 사회 구성원으로서 왕성하게 참여하고 있음을 알 수 있다. 이를 위해 정부도 장애인의 사회적 참여를 적극 유도하고 이동편의를 제공하기 위해 관계법령 및 시행 지침 수립을 통해 장애인 편의시설의 설치를 의무, 또는 권장사항으로 확대하고 있다.

하지만 장애인 편의시설 설치 실태를 살펴보면 장애인의 사회 활동 참여와 복지증진에 이바지하기에 매우 미비함을 알 수 있다. 2013년 12월 보건복지부 보도자료에 따르면 전국 약 14만1천동의 건물에 설치하여야 할 장애인전용주차구역, 승강기, 장애인화장실 등 세부 편의시설 630만여 개 중 428만여 개가 설치되어 67.9%의 설치율을 보이고 있다고 발표하였으며, 특히 시각장애인 편의시설인 유도 및 안내설비와 접근로 점자블록의 설치율은 각각 38.8%와 31.6%로 조사되어 시각장애인의 건물 접근성에 상당한 문제가 있음을 알 수 있다.

장애인 편의시설은 장애인이 독립적으로 활동하기 위해 사회적 환경에 포함되어야 하는 필수 불가결한 요소라 할 수 있다. 장애인 유형별로 살펴보면 지체장애인을 위한 편의시설은 물리적 접근이 강조되고 있고, 청각장애인을 위한 편의시설은 정보접근을 강조하고 있는 반면에 시각장애인을 위한 편의시설은 대부분 정보 접근에 기반을 둔 물리적 접근을 위한 시설로 구성되어 있다. 시각장애인은 시력의 장애로 인하여 시각적 정보처리과정을 제대로 수행하지 못하므로 청각 또는 촉각 등을 이용한 정보처리과정의 수행에 크게 의존한다. 그래서 시각장애인을 위한 편의시설의 구성은 청각, 촉각, 시각 등의 감각통합을 이룰 수 있는 다감각적인 방법을 채택하여야 하며 설치 여부 뿐 만 아니라 실제 제공하는 정보의 정확성도 구체적으로 검증되어야 한다.

금번 조사를 통해 그동안 정부가 주장하고 발표했던 계획과 실행결과의 실효성과 타당성을 검증하고자 하였으며, 더불어 시각장애인 편의시설 설치 확충을 위한 지자체와 정부기관의 인식 제고와 당위성을 널리 공유하고자 하였다.

## 2. 조사 내용 및 범위

조사 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 조사 내용과 범위를 설정하였다.

1) 9개 시·도 소재 주민센터 324개의 시각장애인 편의시설 적정설치율

2) 9개 시·도 소재 주민센터 324개의 중요 시각장애인 편의시설 적정설치율

### 3. 용어정의

#### 1) 적정설치율

본 조사에서는 9개 시·도 소재 조사대상의 세부설치기준에 따라 올바르게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

#### 2) 부적정설치율

본 조사에서는 9개 시·도 소재 조사대상의 세부설치기준에 따라 올바르지 않게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

#### 3) 미설치율

본 조사에서는 9개 시·도 소재 조사대상에 설치되지 않은 시각장애인 편의시설을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

## II. 조사 방법



1. 조사 대상
2. 조사 방법



## II. 조사 방법

### 1. 조사 대상

시각장애인 편의시설 설치대상 시설은 장애인등편의법 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제3조(대상시설)에 의거 해당 시설을 파악하고 각 지역별 36개소씩 시각장애인이 많이 이용하는 주민센터를 대상으로 선정하였다.

### 2. 조사 방법

#### 1) 조사 방법

9개 시·도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 모니터링은 장애인 편의시설 전수조사가 아닌 시각장애인 편의시설에 한하여 조사하였고, 중요 시각장애인 편의시설인 점자표지판, 점자블록, 점자안내판 등의 세부설치율을 파악하였다.

조사 항목은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(이하 장애인등편의법) 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제4조(편의시설의 종류)에 의거 제1종 근린생활시설(지역자치센터) 시각장애인 편의시설이 의무, 권장인 것을 대상으로 하여 조사 항목을 선정하였고 <표 II-1>, <표 II-2>와 같다.

조사 지역으로는 강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 부산광역시, 울산광역시, 전라남도, 충청북도로 총 9개 지역<sup>1)</sup>에서 조사하였다.

<표 II-1> 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조관련)

편의시설		매개시설		내부시설			위생시설			안내시설		그 밖의 시설									
		주출입구 접근로	장애인 전용주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (넓이)	복도	계단 또는 승강기	화장실	대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
제1종 근린생활시설	지역자치센터	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장				의무	권장	의무				의무		

1) 17개 시·도 중 시각장애인 편의시설 전문가를 이수한 지역에 한하여 전국 모니터링을 실시하였음.

〈표 II-2〉 9개 시·도 424개 주민센터의 대상시설의 조사항목

세부항목		조사 내용
매개시설	주출입구 접근로	차도와 보도의 경계
		보행장애물 제거
	주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차)	경사로 손잡이 점자표지판 설치 단차 손잡이 점자표지판 설치 단차 점형블록 설치
내부시설	출입구(문)	주출입구 점형블록 설치 실내출입문 점자표지판 설치
	복도	보행 장애물 제거
	계단	손잡이 점자표지판 설치
		줄눈 넣기, 미끄럼방지
		시·종점 참 부분 점형블록 설치
	승강기	모든 버튼 점자표기
		승강장 점멸등, 음향신호장치(도착안내)
		승강장 호출버튼 점형블록 설치
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내 출입구 방향이 다른 경우 음성안내
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판 설치
경사로	손잡이 점자표지판 설치	
위생시설	화장실	남·녀 구별 점자표지판 앞 점형블록 설치
		남·녀 구별 점자표지판 설치
안내시설	점자블록	접근로 선형블록 (주출입구까지 연결)
	유도 및 안내설비 (권장)	점자안내판 또는 음성유도장치 설치 점자안내판 점자블록 설치
비치용품	비치용품	점자업무안내책자
		8배율이상의 확대경

## 2) 조사 절차

(사)한국시각장애인연합회 지부·지회에 재직 중이며 시각장애인편의시설지원센터 전문가과정을 이수한 10명의 조사원(시각장애인 3명 포함)이 대상시설에 직접 방문하여 각 시설별로 현장 조사하였다.

장애인등편의법 에서 규정하고 있는 시각장애인 편의시설 종류별로 체크리스트를 작성하여 해당여부를 표기 하도록 하였고 중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판은 세부체크리스트를 따로 작성하여 조사하였다.

공공건물 체크리스트							
점검일/점검자:		대상			실제	미	특이사항
점검대상:		의	관	부	조	실	
종류	의	관	부	조	실	미	특이사항
	의	관	부	조	실	미	특이사항
매개 시설	주출입구 접근로	차도 경계					
		보행장애물 제거					
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
		경사로 손잡이 설치					
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록 설치					
		실내 출입문 점자표지판 설치					
	복도	보행장애물 제거					
		복도					
	계단	손잡이 점자표지판 설치					
		중단념기, 미끄럼방지					
		점형블록 설치					
		계단호 색상					
		계단					
		모든 바른 점자 표기					
	승강장에 도착 알림 점멸등 및 음향신호장치 설치, 승강기 내에 도착중 운행상황 표시 점멸등 및 음향신호장치 설치 - 도착안내						
	호출버튼 점형블록 설치						
	버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 중수 음성안내, 토글방식인 경우 중수 와 취소 음성안내						
	층별 출입구가 다른 경우 음성 안내						
	승강기						

〈그림 II-1〉 시각장애인 편의시설 조사 체크리스트

### 3) 조사 일정

본 조사는 공공건물의 실태 조사를 위한 문헌 분석, 점검표 및 점검지침 작성, 모니터링 요원 선발 및 교육, 현장 조사, 통계처리 및 결과분석 순으로 구성되었다. 조사절차 및 일정은 다음 〈표 II-2〉와 같다.

〈표 II-3〉 조사절차 및 일정

조사 절차	조사 일정
문헌 분석	1월 1일 ~ 1월 31일
점검표 및 점검지침 작성	2월 1일 ~ 3월 31일
모니터링 요원 선발 및 교육	4월 1일 ~ 4월 11일
현장 조사	5월 12일 ~ 9월 12일
통계처리 및 결과분석	9월 13일 ~ 10월 31일



## Ⅲ. 조사 결과 및 분석



1. 전국 9개 시·도 소재 324개  
주민센터의 시각장애인 편의시설  
설치현황
2. 전국 9개 시·도 별 주민센터의  
시각장애인 편의시설 설치현황





### Ⅲ. 조사 결과 및 분석

#### 1. 전국 9개 시·도 소재 324개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

##### 1) 전국 9개 시·도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

9개 시·도 소재 조사대상의 시각장애인 편의시설 항목 5,275개 중 적정설치된 것은 33.8%로 조사되었으며 부적정하거나 미설치된 것은 66.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-1>와 같다.

<표 Ⅲ-1> 9개 시·도 소재 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	5,275	1,785	33.8%	1,430	27.1%	2,060	39.1%
매개시설	1,036	440	42.5%	286	27.6%	310	29.9%
내부시설	2,239	1,022	45.6%	671	30.0%	546	24.4%
위생시설	642	67	10.4%	307	47.8%	268	41.7%
안내시설	710	142	20.0%	152	21.4%	416	58.6%
비치용품	648	114	17.6%	14	2.2%	520	80.2%

- ※ 매개시설: 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차 등)
- ※ 내부시설: 출입구(문), 복도, 계단 또는 승강기, 에스컬레이터, 경사로
- ※ 위생시설: 화장실
- ※ 안내시설: 점자블록, 유도 및 안내설비
- ※ 비치용품: 점자업무안내책자, 8배율이상확대경

편의시설 항목별 설치현황을 보면 위생시설의 적정설치율은 10.4%로 시각장애인이 화장실 이용 시 어려움이 있는 것으로 조사 되었으며 다음으로 비치용품(17.6%), 안내시설(20.0%), 매개시설(42.5%), 내부시설(45.6%) 순으로 나타났다.

미설치율이 높은 항목 순으로 보면 비치용품(80.2%), 안내시설(58.6%), 위생시설(41.7%), 매개시설(29.9%), 내부시설(24.4%) 순으로 조사되어 시각장애인이 주민센터 이용 시 업무 처리에 서부터 유도 안내 누락 등 많은 부분에서 상당히 불편을 겪고 있는 것으로 나타났다.

##### 2) 9개 시·도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-2>와 같다.

〈표 III-2〉 9개 시·도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		5,275	1,785	33.8%	1,430	27.1%	2,060	39.1%		
매개 시설	주출입구	차도경계	243	82	33.7%	29	11.9%	132	54.3%	
	접근로	보행장애물 제거	318	302	95.0%	16	5.0%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	198	23	11.6%	62	31.3%	113	57.1%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	36	2	5.6%	7	19.4%	27	75.0%	
	제거	단차 점자블록 설치	241	31	12.9%	172	71.4%	38	15.8%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	324	79	24.4%	210	64.8%	35	10.8%	
		실내출입문 점자표지판	324	8	2.5%	51	15.7%	265	81.8%	
	복도	보행 장애물 제거	324	315	97.2%	9	2.8%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	210	33	15.7%	89	42.4%	88	41.9%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	313	263	84.0%	9	2.9%	41	13.1%	
		시·종점 점형블록	313	43	13.7%	174	55.6%	96	30.7%	
		모든 버튼 점자표기	106	88	83.0%	18	17.0%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	106	88	83.0%	13	12.3%	5	4.7%	
		호출버튼 점형블록	106	41	38.7%	63	59.4%	2	1.9%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	106	64	60.4%	33	31.1%	9	8.5%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	2	28.6%	5	71.4%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	321	20	6.2%	179	55.8%	122	38.0%
			남·녀 구별 점자표지판	321	47	14.6%	128	39.9%	146	45.5%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	312	69	22.1%	92	29.5%	151	48.4%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	324	38	11.7%	47	14.5%	239	73.8%	
	유도 및 안내설비	점자안내판 앞 점자블록 설치	74	35	47.3%	13	17.6%	26	35.1%	
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	324	72	22.2%	5	1.5%	247	76.2%	
		8배율이상의 확대경	324	42	13.0%	9	2.8%	273	84.3%	

세부항목별 설치 현황을 적정설치율, 부적정설치율, 미설치율로 살펴보면

매개시설 주출입구 접근로의 보행장애물 제거 항목의 적정설치율은 95.0%로 시설에 접근하기 수월한 것으로 보이나, 차도 경계 항목은 33.7%의 적정설치율을 보여 시각장애인의 보행에 장애요소가 있는 것으로 조사되었다.

또한 주출입구 높이차이 제거의 경사로 손잡이 점자표지판, 단차 손잡이 점자표지판, 점형블록의 적정설치율은 11.6%, 5.6%, 12.9%로 조사되어 시각장애인이 건물 접근시 단차에 넘어져 다치거나 경사로 이용 시 불편한 것으로 조사되었다.

내부시설 중 출입구(문)의 점자표지판 설치의 적정설치율은 2.5%로 시각장애인이 시설 이용 시 사무실명, 공간 정보를 알 수 없는 등 시설이용이 어려운 것으로 나타났다. 또한 계단의 시·종점 점형블록 설치의 적정설치율은 13.7%로 시각장애인이 시설 계단 이용 시 낙상 등이 사고 위험이 있는 것으로 조사되었다.

위생시설의 일반화장실 점형블록, 남·녀 구분 점자표지판 설치의 적정설치율은 각 6.2%, 14.6%로 상당히 낮은 적정설치율을 보이고 있어 화장실 이용 시 위치파악 뿐만 아니라 남자화장실 여자화장실 구분자체가 어려운 것으로 조사되었다.

안내시설 중 권장사항인 점자안내판 또는 음성유도장치, 점자안내판 앞 점자블록의 적정설치율은 각 11.7%, 47.3%로 조사되었다. 점자안내판 앞 점자블록 설치의 경우 법이 개정된 지<sup>2)</sup> 3년 이상 지난 현재까지 적정설치율이 매우 낮아 점자안내판이 설치되어 있어도 시각장애인이 설치 위치를 확인할 수 없어 시설이용이 어려운 것으로 나타났다.

비치용품으로는 점자업무안내책자, 8배율 이상 확대경의 적정설치율을 보면 각 22.2%, 13.0%로 조사되었다. 두 비치용품의 경우 관내에 있어도 민원실에 구비해놓지 않은 경우가 많았고, 특히 8배율 이상 확대경은 배율이 맞지 않는 돋보기, 확대경 등을 구비해놓은 경우도 많은 것으로 조사되었다.

### 3) 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 전체 수 11,806개 중 적정설치율은 20.7%로 조사되었으며 부적정하거나 미설치된 것은 79.3%로 나타났다. 자세한 설치현황은 다음 <표 III-3>와 같다

<표 III-3> 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>11,806</b>	<b>2,449</b>	<b>20.7%</b>	<b>2,942</b>	<b>24.9%</b>	<b>6,415</b>	<b>54.4%</b>
점자블록	5,731	1,131	19.7%	2,057	35.9%	2,543	44.4%
점자표지판	5,751	1,286	22.4%	838	14.6%	3,627	63.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	324	32	9.9%	47	14.5%	245	75.6%

설치현황을 분석해보면 점자블록과 점자표지판의 개수가 많았으나 점자블록의 경우 적정설치율이 19.7%에 불과해 설치되는 되어있으나 잘못 설치되어있는 것이 많은 것으로 조사되었고 점자표지판의 경우 미설치율이 63.1%로 대상시설에 점자표지판이 설치가 되어있지 않아 시각장애인의 공간 및 위치 정보 접근에 문제가 있는 것으로 조사되었다.

2) 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(개정 2014. 12. 29)

주민센터 설치 권장사항인 점자안내판 또는 음성안내장치의 경우 설치율이 9.9%로 매우 낮은 설치율을 보이고 있어 법에 권장사항으로 되어있어 설치하지 않아도 되는 것으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

#### 4) 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 Ⅲ-4>와 같다.

<표 Ⅲ-4> 9개 시·도 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
점자블록	2,057	1,248	60.7%	792	38.5%	1,287	62.6%	122	5.9%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	838	547	65.3%	455	54.3%	147	17.5%		
		설치위치		내용표기 및 음성안내		유지관리			
점자안내판 또는 음성안내장치	47	20	42.6%	28	59.6%	20	42.6%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

점자블록의 경우 진행 및 설치위치가 올바르지 않은 것은 62.6%로 조사되어 규정에 맞지 않는 위치에 설치된 점자블록이 많이 설치되어 있는 것으로 나타났다.

점자표지판의 경우 설치는 되어있으나 설치위치가 틀린 것이 65.3%로 실내출입문의 경우 높이 또는 설치위치가 잘못된 것이 많고 손잡이 점자표지판의 경우 수평손잡이 부분에 설치가 되어 있지 않거나 있거나 벽 쪽으로 15도 각도 기울여서 설치되지 않는 등 문제가 있는 것으로 조사되었다.

점자안내판 또는 음성안내장치의 경우 내용표기 및 음성안내가 잘못된 것이 59.6%로 촉지할 수 없는 형태로 제작한 점자안내판, 소리가 작거나 음성내용이 잘못된 음성안내장치 등 시각장애인이 이용할 수 없는 것이 많은 것으로 나타났다.

#### 5) 9개 시·도 지역별 주민센터 시각장애인 편의시설 설치율

9개 시·도 지역별 시각장애인 편의시설 적정설치율은 강원도 주민센터의 적정설치율이 26.7%로 가장 낮은 것으로 조사 되었다. 자세한 설치현황은 다음<표 Ⅲ-5>와 같다.

〈표 III-5〉 9개 시·도 소재 주민센터 시각장애인 편의시설 설치율

대상시설	대상 건물수	설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
			적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>324</b>	<b>5,275</b>	<b>1,785</b>	<b>33.8%</b>	<b>1,430</b>	<b>27.1%</b>	<b>2,060</b>	<b>39.1%</b>
강원도	36	576	154	26.7%	178	30.9%	244	42.4%
경기도	36	635	227	35.7%	190	29.9%	218	34.3%
광주광역시	36	561	199	35.5%	125	22.3%	237	42.2%
대구광역시	36	607	298	49.1%	122	20.1%	187	30.8%
부산광역시	36	544	146	26.8%	124	22.8%	274	50.4%
울산광역시	36	608	193	31.7%	204	33.6%	211	34.7%
전라남도	36	551	160	29.0%	134	24.3%	257	46.6%
충청남도	36	613	209	34.1%	211	34.4%	193	31.5%
충청북도	36	580	199	34.3%	142	24.5%	239	41.2%

부산광역시 주민센터의 시각장애인 편의시설 미설치율이 50.4%로 가장 높게 조사되었고, 충청남도 주민센터의 시각장애인 편의시설은 설치되어있지만 부적정하게 설치된 비율이 34.4%로 가장 높은 것으로 나타났다.

## 2. 9개 시·도 별 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### 1) 강원도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

#### (1) 강원도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

강원도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 576개 항목 중 적정설치된 것은 단 26.7%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 73.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-6>와 같다.

<표 Ⅲ-6> 강원도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	576	154	26.7%	178	30.9%	244	42.4%
매개시설	120	39	32.5%	34	28.3%	47	39.2%
내부시설	235	93	39.6%	78	33.2%	64	27.2%
위생시설	70	4	5.7%	42	60.0%	24	34.3%
안내시설	79	8	10.1%	23	29.1%	48	60.8%
비치용품	72	10	13.9%	1	1.4%	61	84.7%

#### (2) 강원도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-7>와 같다.

〈표 III-7〉 강원도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		576	154	26.7%	178	30.9%	244	42.4%		
매개 시설	주출입구	차도경계	31	6	19.4%	4	12.9%	21	67.7%	
	접근로	보행장애물 제거	36	33	91.7%	3	8.3%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	25	0	0.0%	5	20.0%	20	80.0%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
	제거	단차 점자블록 설치	27	0	0.0%	22	81.5%	5	18.5%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	3	8.3%	30	83.3%	3	8.3%	
		실내출입문 점자표지판	36	1	2.8%	2	5.6%	33	91.7%	
	복도	보행 장애물 제거	36	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	25	0	0.0%	8	32.0%	17	68.0%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	33	30	90.9%	1	3.0%	2	6.1%	
		시·종점 점형블록	33	2	6.1%	22	66.7%	9	27.3%	
		모든 버튼 점자표기	9	9	100%	0	0.0%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		9	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록		9	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		9	5	55.6%	4	44.4%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터		수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	35	1	2.9%	25	71.4%	9	25.7%
			남·녀 구별 점자표지판	35	3	8.6%	17	48.6%	15	42.9%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	36	6	16.7%	13	36.1%	17	47.2%	
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	36	0	0.0%	8	22.2%	28	77.8%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	7	2	28.6%	2	28.6%	3	42.9%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	10	27.8%	1	2.8%	25	69.4%	
		8배율이상의 확대경	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	

(3) 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-8〉와 같다.

〈표 Ⅲ-8〉 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,261	134	10.6%	338	26.8%	789	62.6%
점자블록	617	59	9.6%	253	41.0%	305	49.4%
점자표지판	608	75	12.3%	77	12.7%	456	75.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	0	0.0%	8	22.2%	28	77.8%

(4) 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-9〉와 같다.

〈표 Ⅲ-9〉 강원도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
점자블록	253	152	60.1%	115	45.5%	179	70.8%	31	12.3%
		설치위치		내용표기		유지관리			
점자표지판	77	63	81.8%	34	44.2%	11	14.3%		
		설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
점자안내판 또는 음성안내장치	8	3	37.5%	6	75.0%	4	50.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 2) 경기도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 경기도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

경기도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 635개 항목 중 적정설치된 것은 단 35.7%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 64.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-10>와 같다.

<표 III-10> 경기도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>635</b>	<b>227</b>	<b>35.7%</b>	<b>190</b>	<b>29.9%</b>	<b>218</b>	<b>34.3%</b>
매개시설	123	54	43.9%	39	31.7%	30	24.4%
내부시설	282	136	48.2%	100	35.5%	46	16.3%
위생시설	72	8	11.1%	35	48.6%	29	40.3%
안내시설	86	29	33.7%	14	16.3%	43	50.0%
비치용품	72	0	0.0%	2	2.8%	70	97.2%

### (2) 경기도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-11>와 같다.

〈표 Ⅲ-11〉 경기도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		635	227	35.7%	190	29.9%	218	34.3%		
매개 시설	주출입구	차도경계	28	11	39.3%	5	17.9%	12	42.9%	
	접근로	보행장애물 제거	36	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	24	3	12.5%	12	50.0%	9	37.5%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	7	0	0.0%	2	28.6%	5	71.4%	
	제거	단차 점자블록 설치	28	6	21.4%	18	64.3%	4	14.3%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	19	52.8%	15	41.7%	2	5.6%	
		실내출입문 점자표지판	36	0	0.0%	12	33.3%	24	66.7%	
	복도	보행 장애물 제거	36	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	31	3	9.7%	23	74.2%	5	16.1%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	36	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%	
		시·종점 점형블록	36	7	19.4%	24	66.7%	5	13.9%	
		모든 버튼 점자표기	17	14	82.4%	3	17.6%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		17	12	70.6%	3	17.6%	2	11.8%
		호출버튼 점형블록		17	5	29.4%	10	58.8%	2	11.8%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		17	7	41.2%	6	35.3%	4	23.5%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터		수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	36	4	11.1%	22	61.1%	10	27.8%
			남·녀 구별 점자표지판	36	4	11.1%	13	36.1%	19	52.8%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	36	11	30.6%	8	22.2%	17	47.2%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	9	25.0%	5	13.9%	22	61.1%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	14	9	64.3%	1	7.1%	4	28.6%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	0	0.0%	1	2.8%	35	97.2%	
		8배율이상의 확대경	36	0	0.0%	1	2.8%	35	97.2%	

(3) 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 Ⅲ-12〉와 같다.

〈표 Ⅲ-12〉 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,586	472	29.8%	370	23.3%	744	46.9%
점자블록	741	278	37.5%	192	25.9%	271	36.6%
점자표지판	809	187	23.1%	173	21.4%	449	55.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	7	19.4%	5	13.9%	24	66.7%

(4) 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-13〉와 같다.

〈표 Ⅲ-13〉 경기도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	192	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
		93	48.4%	53	27.6%	115	59.9%	3	1.6%
점자표지판	173	설치위치		내용표기		유지관리			
		149	86.1%	89	51.4%	47	27.2%		
점자안내판 또는 음성안내장치	5	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

### 3) 광주광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

#### (1) 광주광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

광주광역시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 561개 항목 중 적정설치된 것은 단 35.5%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 64.5%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-14>와 같다.

<표 III-14> 광주광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	561	199	35.5%	125	22.3%	237	42.2%
매개시설	109	49	45.0%	27	24.8%	33	30.3%
내부시설	236	101	42.8%	69	29.2%	66	28.0%
위생시설	72	12	16.7%	23	31.9%	37	51.4%
안내시설	72	9	12.5%	4	5.6%	59	81.9%
비치용품	72	28	38.9%	2	2.8%	42	58.3%

#### (2) 광주광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-15>와 같다.

〈표 Ⅲ-15〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		561	199	35.5%	125	22.3%	237	42.2%		
매개 시설	주출입구	차도경계	19	8	42.1%	1	5.3%	10	52.6%	
	접근로	보행장애물 제거	35	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	20	4	20.0%	4	20.0%	12	60.0%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	9	2	22.2%	2	22.2%	5	55.6%	
	제거	단차 점자블록 설치	26	1	3.8%	19	73.1%	6	23.1%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	5	13.9%	26	72.2%	5	13.9%	
		실내출입문 점자표지판	36	0	0.0%	5	13.9%	31	86.1%	
	복도	보행 장애물 제거	36	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	29	4	13.8%	13	44.8%	12	41.4%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	33	21	63.6%	3	9.1%	9	27.3%	
		시·종점 점형블록	33	8	24.2%	17	51.5%	8	24.2%	
		모든 버튼 점자표기	8	8	100%	0	0.0%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		8	8	100%	0	0.0%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록		8	6	75.0%	2	25.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		8	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터		수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	36	5	13.9%	14	38.9%	17	47.2%
			남·녀 구별 점자표지판	36	7	19.4%	9	25.0%	20	55.6%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	34	5	14.7%	3	8.8%	26	76.5%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	3	8.3%	0	0.0%	33	91.7%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	15	41.7%	0	0.0%	21	58.3%	
		8배율이상의 확대경	36	13	36.1%	2	5.6%	21	58.3%	

(3) 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 Ⅲ-16〉와 같다.

〈표 III-16〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,115	320	28.7%	241	21.6%	554	49.7%
점자블록	561	151	26.9%	186	33.2%	224	39.9%
점자표지판	518	167	32.2%	55	10.6%	296	57.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	2	5.6%	0	0.0%	34	94.4%

(4) 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-17〉와 같다.

〈표 III-17〉 광주광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	186	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
97	52.2%			105	56.5%	120	64.5%	13	7.0%
점자표지판	55	설치위치		내용표기		유지관리			
		21	38.2%	45	81.8%	1	1.8%		
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

#### 4) 대구광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

##### (1) 대구광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

대구광역시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 607개 항목 중 적정설치된 것은 단 49.1%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 58.9%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-18>와 같다.

<표 III-18> 대구광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	607	298	49.1%	122	20.1%	187	30.8%
매개시설	96	55	57.3%	25	26.0%	16	16.7%
내부시설	284	172	60.6%	53	18.7%	59	20.8%
위생시설	72	18	25.0%	37	51.4%	17	23.6%
안내시설	83	51	61.4%	7	8.4%	25	30.1%
비치용품	72	2	2.8%	0	0.0%	70	97.2%

##### (2) 대구광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-19>와 같다.

〈표 III-19〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		607	298	49.1%	122	20.1%	187	30.8%		
매개 시설	주출입구	차도경계	26	16	61.5%	7	26.9%	3	11.5%	
	접근로	보행장애물 제거	34	33	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	16	1	6.3%	7	43.8%	8	50.0%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	
	제거	단차 점자블록 설치	17	5	29.4%	9	52.9%	3	17.6%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	17	47.2%	18	50.0%	1	2.8%	
		실내출입문 점자표지판	36	2	5.6%	5	13.9%	29	80.6%	
	복도	보행 장애물 제거	36	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	27	10	37.0%	4	14.8%	13	48.1%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	34	30	88.2%	1	2.9%	3	8.8%	
		시·종점 점형블록	34	10	29.4%	12	35.3%	12	35.3%	
		모든 버튼 점자표기	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%	
		호출버튼 점형블록	20	11	55.0%	9	45.0%	0	0.0%	
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%	
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판	36	3	8.3%	28	77.8%	5	13.9%
			점형블록	36	15	41.7%	9	25.0%	12	33.3%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	30	20	66.7%	4	13.3%	6	20.0%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	17	47.2%	3	8.3%	16	44.4%	
	유도 및 안내설비	점자안내판 앞 점자블록 설치	17	14	82.4%	0	0.0%	3	17.6%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	2	5.6%	0	0.0%	34	94.4%	
		8배율이상의 확대경	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	

(3) 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-20〉와 같다.

〈표 Ⅲ-20〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,378	481	34.9%	290	21.0%	607	44.0%
점자블록	673	191	28.4%	225	33.4%	257	38.2%
점자표지판	669	274	41.0%	62	9.3%	333	49.8%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	16	44.4%	3	8.3%	17	47.2%

(4) 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-21〉와 같다.

〈표 Ⅲ-21〉 대구광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	225	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
		90	40.0%	18	8.0%	180	80.0%	5	2.2%
점자표지판	62	설치위치		내용표기		유지관리			
		34	54.8%	19	30.6%	21	33.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	3	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 5) 부산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 부산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

부산광역시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 544개 항목 중 적정설치된 것은 단 26.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 73.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-22>와 같다.

<표 Ⅲ-22> 부산광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	544	146	26.8%	124	22.8%	274	50.4%
매개시설	103	44	42.7%	25	24.3%	34	33.0%
내부시설	223	89	39.9%	54	24.2%	80	35.9%
위생시설	72	3	4.2%	24	33.3%	45	62.5%
안내시설	74	10	13.5%	21	28.4%	43	58.1%
비치용품	72	0	0.0%	0	0.0%	72	100%

### (2) 부산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-23>와 같다.

〈표 Ⅲ-23〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		544	146	26.8%	124	22.8%	274	50.4%		
매개 시설	주출입구	차도경계	22	12	54.5%	1	4.5%	9	40.9%	
	접근로	보행장애물 제거	34	29	85.3%	5	14.7%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	21	0	0.0%	6	28.6%	15	71.4%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100%	
	제거	단차 점자블록 설치	23	3	13.0%	13	56.5%	7	30.4%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	11	30.6%	16	44.4%	9	25.0%	
		실내출입문 점자표지판	36	0	0.0%	6	16.7%	30	83.3%	
	복도	보행 장애물 제거	36	33	91.7%	3	8.3%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	21	1	4.8%	7	33.3%	13	61.9%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	35	29	82.9%	0	0.0%	6	17.1%	
		시·종점 점형블록	35	1	2.9%	12	34.3%	22	62.9%	
		모든 버튼 점자표기	6	6	100%	0	0.0%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		6	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록		6	0	0.0%	6	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		6	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터		수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판	36	1	2.8%	12	33.3%	23	63.9%
			점형블록	36	2	5.6%	12	33.3%	22	61.1%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	33	6	18.2%	13	39.4%	14	42.4%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	0	0.0%	7	19.4%	29	80.6%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	5	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	
		8배율이상의 확대경	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	

(3) 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 Ⅲ-24〉와 같다.

〈표 Ⅲ-24〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,264	144	11.4%	226	17.9%	894	70.7%
점자블록	635	66	10.4%	143	22.5%	426	67.1%
점자표지판	593	78	13.2%	76	12.8%	439	74.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	0	0.0%	7	19.4%	29	80.6%

(4) 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-25〉와 같다.

〈표 Ⅲ-25〉 부산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	143	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
78	54.5%			55	38.5%	68	47.6%	5	3.5%
점자표지판	76	설치위치		내용표기		유지관리			
		74	97.4%	11	14.5%	3	3.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	7	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	28.6%	1	14.3%	6	85.7%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 6) 울산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 울산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

울산광역시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 608개 항목 중 적정설치된 것은 단 31.7%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 68.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-26>와 같다.

<표 III-26> 울산광역시 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>608</b>	<b>193</b>	<b>31.7%</b>	<b>204</b>	<b>33.6%</b>	<b>211</b>	<b>34.7%</b>
매개시설	118	60	50.8%	28	23.7%	30	25.4%
내부시설	270	120	44.4%	101	37.4%	49	18.1%
위생시설	70	3	4.3%	49	70.0%	18	25.7%
안내시설	78	10	12.8%	26	33.3%	42	53.8%
비치용품	72	0	0.0%	0	0.0%	72	100%

### (2) 울산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-27>와 같다.

〈표 III-27〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		608	193	31.7%	204	33.6%	211	34.7%		
매개 시설	주출입구	차도경계	29	13	44.8%	2	6.9%	14	48.3%	
	접근로	보행장애물 제거	36	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	24	8	33.3%	6	25.0%	10	41.7%	
	높이차이	단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100%	
	제거	단차 점자블록 설치	26	4	15.4%	19	73.1%	3	11.5%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	5	13.9%	25	69.4%	6	16.7%	
		실내출입문 점자표지판	36	1	2.8%	16	44.4%	19	52.8%	
	복도	보행 장애물 제거	36	36	100%	0	0.0%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	34	10	29.4%	10	29.4%	14	41.2%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	36	30	83.3%	0	0.0%	6	16.7%	
		시·종점 점형블록	36	1	2.8%	31	86.1%	4	11.1%	
		모든 버튼 점자표기	14	13	92.9%	1	7.1%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록		14	4	28.6%	10	71.4%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		14	6	42.9%	8	57.1%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	35	1	2.9%	26	74.3%	8	22.9%
			남·녀 구별 점자표지판	35	2	5.7%	23	65.7%	10	28.6%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	36	5	13.9%	19	52.8%	12	33.3%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	3	8.3%	5	13.9%	28	77.8%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	6	2	33.3%	2	33.3%	2	33.3%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	
		8배율이상의 확대경	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%	

(3) 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-28〉와 같다.

〈표 Ⅲ-28〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,540	332	21.6%	492	31.9%	716	46.5%
점자블록	751	97	12.9%	379	50.5%	275	36.6%
점자표지판	753	233	30.9%	108	14.3%	412	54.7%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	2	5.6%	5	13.9%	29	80.6%

(4) 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-29〉와 같다.

〈표 Ⅲ-29〉 울산광역시 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	379	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
		294	77.6%	121	31.9%	188	49.6%	18	4.7%
점자표지판	108	설치위치		내용표기		유지관리			
		95	88.0%	20	18.5%	15	13.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	5	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		3	60.0%	3	60.0%	2	40.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 7) 전라남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 전라남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

전라남도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 551개 항목 중 적정설치된 것은 단 29.0%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 81.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-30>와 같다.

<표 III-30> 전라남도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>551</b>	<b>160</b>	<b>29.0%</b>	<b>134</b>	<b>24.3%</b>	<b>257</b>	<b>46.6%</b>
매개시설	137	36	26.3%	40	29.2%	61	44.5%
내부시설	196	73	37.2%	58	29.6%	65	33.2%
위생시설	72	2	2.8%	24	33.3%	46	63.9%
안내시설	74	1	1.4%	11	14.9%	62	83.8%
비치용품	72	48	66.7%	1	1.4%	23	31.9%

### (2) 전라남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-31>와 같다.

〈표 III-31〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율		
			적정설치		부적정설치				
계		551	160	29.0%	134	24.3%	257	46.6%	
매개 시설	주출입구	차도경계	36	2	5.6%	2	5.6%	32	88.9%
	접근로	보행장애물 제거	36	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	28	0	0.0%	6	21.4%	22	78.6%
	높이차이 제거	단차 점자표지판 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	0	0.0%	33	91.7%	3	8.3%
		실내출입문 점자표지판	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%
	복도	보행 장애물 제거	36	36	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	14	0	0.0%	10	71.4%	4
	줄눈널기, 미끄럼방지		35	30	85.7%	0	0.0%	5	14.3%
	시·종점 점형블록		35	3	8.6%	15	42.9%	17	48.6%
	승강기	모든 버튼 점자표기	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	36	0	0.0%	12	33.3%	24
남·녀 구별 점자표지판			36	2	5.6%	12	33.3%	22	61.1%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	36	1	2.8%	8	22.2%	27	75.0%
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	0	0.0%	2	5.6%	34	94.4%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	30	83.3%	0	0.0%	6	16.7%
		8배율이상의 확대경	36	18	50.0%	1	2.8%	17	47.2%

(3) 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-32〉와 같다.

〈표 Ⅲ-32〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,045	65	6.2%	243	23.3%	737	70.5%
점자블록	504	44	8.7%	173	34.3%	287	56.9%
점자표지판	505	21	4.2%	68	13.5%	416	82.4%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	0	0.0%	2	5.6%	34	94.4%

(4) 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-33〉와 같다.

〈표 Ⅲ-33〉 전라남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	173	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
		124	71.7%	134	77.5%	133	76.9%	22	12.7%
점자표지판	68	설치위치		내용표기		유지관리			
		15	22.1%	59	86.8%	8	11.8%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 8) 충청남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 충청남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

충청남도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 613개 항목 중 적정설치된 것은 단 34.1%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 65.9%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-34>와 같다.

<표 III-34> 충청남도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>613</b>	<b>209</b>	<b>34.1%</b>	<b>211</b>	<b>34.4%</b>	<b>193</b>	<b>31.5%</b>
매개시설	122	48	39.3%	39	32.0%	35	28.7%
내부시설	264	119	45.1%	93	35.2%	52	19.7%
위생시설	70	11	15.7%	44	62.9%	15	21.4%
안내시설	85	12	14.1%	27	31.8%	46	54.1%
비치용품	72	19	26.4%	8	11.1%	45	62.5%

### (2) 충청남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-35>와 같다.

〈표 III-35〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		613	209	34.1%	211	34.4%	193	31.5%		
매개 시설	주출입구	차도경계	30	6	20.0%	6	20.0%	18	60.0%	
	접근로	보행장애물 제거	36	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	21	0	0.0%	11	52.4%	10	47.6%	
	높이차이 제거	단차 점자표지판 설치	7	0	0.0%	2	28.6%	5	71.4%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	10	27.8%	26	72.2%	0	0.0%	
		실내출입문 점자표지판	36	3	8.3%	4	11.1%	29	80.6%	
	복도	보행 장애물 제거	36	36	100%	0	0.0%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	20	0	0.0%	12	60.0%	8	40.0%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	35	31	88.6%	2	5.7%	2	5.7%	
		시·종점 점형블록	35	5	14.3%	18	51.4%	12	34.3%	
		모든 버튼 점자표기	16	7	43.8%	9	56.3%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		16	14	87.5%	2	12.5%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록		16	5	31.3%	11	68.8%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		16	8	50.0%	8	50.0%	0	0.0%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	35	4	11.4%	27	77.1%	4	11.4%
남·녀 구별 점자표지판			35	7	20.0%	17	48.6%	11	31.4%	
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	36	6	16.7%	13	36.1%	17	47.2%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	4	11.1%	10	27.8%	22	61.1%	
		점자안내판 앞 점자블록 설치	13	2	15.4%	4	30.8%	7	53.8%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	9	25.0%	3	8.3%	24	66.7%	
		8배율이상의 확대경	36	10	27.8%	5	13.9%	21	58.3%	

(3) 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-36〉와 같다.

〈표 Ⅲ-36〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,565	295	18.8%	415	26.5%	855	54.6%
점자블록	715	162	22.7%	249	34.8%	304	42.5%
점자표지판	814	129	15.8%	156	19.2%	529	65.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	4	11.1%	10	27.8%	22	61.1%

(4) 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-37〉와 같다.

〈표 Ⅲ-37〉 충청남도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	249	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
		161	64.7%	81	32.5%	141	56.6%	17	6.8%
점자표지판	156	설치위치		내용표기		유지관리			
		72	46.2%	138	88.5%	27	17.3%		
점자안내판 또는 음성안내장치	10	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		7	70.0%	7	70.0%	3	30.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## 9) 충청북도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

### (1) 충청북도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

충청북도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 580개 항목 중 적정설치된 것은 단 34.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 65.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-38>와 같다.

<표 III-38> 충청북도 소재 36개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
<b>계</b>	<b>580</b>	<b>199</b>	<b>34.3%</b>	<b>142</b>	<b>24.5%</b>	<b>239</b>	<b>41.2%</b>
매개시설	108	55	50.9%	29	26.9%	24	22.2%
내부시설	249	119	47.8%	65	26.1%	65	26.1%
위생시설	72	6	8.3%	29	40.3%	37	51.4%
안내시설	79	12	15.2%	19	24.1%	48	60.8%
비치용품	72	7	9.7%	0	0.0%	65	90.3%

### (2) 충청북도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-39>와 같다.

〈표 III-39〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목		설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율			
			적정설치		부적정설치					
계		580	199	34.3%	142	24.5%	239	41.2%		
매개 시설	주출입구	차도경계	22	8	36.4%	1	4.5%	13	59.1%	
	접근로	보행장애물 제거	35	35	100%	0	0.0%	0	0.0%	
	주출입구	경사로 손잡이 점자표지판	19	7	36.8%	5	26.3%	7	36.8%	
	높이차이 제거	단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	36	9	25.0%	21	58.3%	6	16.7%	
		실내출입문 점자표지판	36	1	2.8%	1	2.8%	34	94.4%	
	복도	보행 장애물 제거	36	36	100%	0	0.0%	0	0.0%	
		손잡이 점자표지판	9	5	55.6%	2	22.2%	2	22.2%	
	계단	줄눈널기, 미끄럼방지	36	27	75.0%	1	2.8%	8	22.2%	
		시·종점 점형블록	36	6	16.7%	23	63.9%	7	19.4%	
		모든 버튼 점자표기	15	11	73.3%	4	26.7%	0	0.0%	
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치		15	11	73.3%	1	6.7%	3	20.0%
		호출버튼 점형블록		15	5	33.3%	10	66.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 안내		15	8	53.3%	2	13.3%	5	33.3%
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내		0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판	36	1	2.8%	13	36.1%	22	61.1%
점형블록										
		남·녀 구별 점자표지판	36	5	13.9%	16	44.4%	15	41.7%	
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	35	9	25.7%	11	31.4%	15	42.9%	
		점자안내판 또는 음성유도장치	36	2	5.6%	7	19.4%	27	75.0%	
	유도 및 안내설비	점자안내판 앞 점자블록 설치	8	1	12.5%	1	12.5%	6	75.0%	
비치용품	비치용품	점자업무안내책자	36	6	16.7%	0	0.0%	30	83.3%	
		8배율이상의 확대경	36	1	2.8%	0	0.0%	35	97.2%	

(3) 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-40〉와 같다.

〈표 III-40〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,052	206	19.6%	327	31.1%	519	49.3%
점자블록	534	83	15.5%	257	48.1%	194	36.3%
점자표지판	482	122	25.3%	63	13.1%	297	61.6%
점자안내판 또는 음성안내장치	36	1	2.8%	7	19.4%	28	77.8%

(4) 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황


중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-41〉와 같다.

〈표 III-41〉 충청북도 소재 36개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
		점자블록	257	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치	
159	61.9%			110	42.8%	163	63.4%	8	3.1%
점자표지판	63	설치위치		내용표기		유지관리			
		24	38.1%	40	63.5%	14	22.2%		
점자안내판 또는 음성안내장치	7	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	28.6%	7	100%	2	28.6%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

## IV. 종합평가 및 제언





## IV 종합평가 및 제언

본 조사를 통해 9개 시·도 소재 324개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부항목 5,275개를 조사한 결과 적정설치율이 33.8%인 1,785개로 상당히 낮게 조사 되었다. 본 조사결과는 한국 장애인개발원에서 발간한 ‘2013 장애인 편의시설 실태 전수조사’의 장애인 편의시설 적정설치율 60.2%의 절반정도의 수치로 여전히 타 장애인 편의시설보다 낮은 적정설치율을 보이고 있다.

생활공간 전반에 걸친 장애물 없는 환경, 즉, 무장애 공간 조성으로 장애인의 독립생활을 보장하기 위한 ‘장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률’이 제정되어 시행된 지 19년이 지나고 있는 시점에서 시각장애인 편의시설 적정설치율이 40%에도 미치지 못한다는 것은 정부 및 지자체의 관리 소홀과 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고가 부족한 것으로 판단된다.

항목별 설치현황을 보면 시각장애인이 주민센터 이용 시 특히 위생시설 항목 846개를 조사한 결과 적정설치율은 10.4%인 67개에 불과해 시각장애인의 위생시설 접근 및 이용이 상당히 어려운 것으로 조사되어 대책마련이 필요하다.

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 조사결과를 보면 총 11,806개 중 적정설치율이 20.7%인 2,449개로 나타났으며 미설치율이 54.4%인 6,415개로 조사되어 대상시설에 중요 시각장애인 편의시설 설치가 시급한 것을 알 수 있다. 또한 중요 시각장애인 편의시설의 부적정설치율이 24.9%인 2,942개가 올바르게 설치된 것으로 조사되었다.

부적정설치 세부 현황으로는 점자블록이 총 2,057개 중 60.7%가 재질 규격이 잘못된 것으로 가장 높게 조사되었으며, 점자표지판은 838개 중 65.3%가 설치위치가 부적정, 점자안내판 또는 음성안내장치는 47개중 59.6%가 내용표기 및 음성안내가 부적정한 것으로 조사되어 조속한 교체와 보완이 필요한 것으로 조사되었다.

시각장애인 편의시설은 시각장애인이 일상생활을 영위함에 있어 이동과 시설이용의 편리를 도모하고, 정보 접근을 용이하게 하기 위한 시설이다. 주로 손잡이나 벽면, 바닥에 설치하는 시각장애인 편의시설은 공사의 범위와 소요예산이 비교적 작게 들어 지자체나 시설운영기관이 개선하고자 하는 의지만 있다면 충분히 개선이 가능하다.

하지만 매년 모니터링을 하고 있음에도 적정설치율은 크게 개선되지 않고 있다. 지자체와 시설 운영기관의 작은 관심과 예산의 소액 투자만으로도 시각장애인의 삶에 큰 변화를 도모할 수 있을 것이며 사회 구성원들의 인식개선을 위해서라도 지자체와 시설운영기관의 지원과 노력이 선행되어야 할 것이다.

아울러 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식재고를 위해 지자체와 시설 운영기관의 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

## V. 부록

1. 강원도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
2. 경기도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
3. 광주광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
4. 대구광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
5. 부산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
6. 울산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
7. 전라남도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황
8. 충청북도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황



# V 부록

## 1. 강원도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-1〉 강원도 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	속초 교동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	속초 노학동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	속초 조양동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	원주 개운동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	원주 단계동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	원주 단구동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	원주 명륜1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	원주 명륜2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	원주 무실동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	원주 반곡동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11	원주 봉산동	적정	해당없음	적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
12	원주 우산동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	원주 원인동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	원주 일산동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
15	원주 중앙동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	원주 태장1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	원주 태장2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	원주 학성동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
19	원주 행구동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	춘천 강남동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
21	춘천 교동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22	춘천 근화동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23	춘천 북산면	부적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
24	춘천 석사동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25	춘천 소양동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
26	춘천 신동면	부적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
27	춘천 신사우동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
28	춘천 약사명동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
29	춘천 조운동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30	춘천 퇴계동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31	춘천 효자1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
32	춘천 효자2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
33	춘천 효자3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
34	춘천 후평1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정
35	춘천 후평2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
36	춘천 후평3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

## 2. 경기도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-2〉 경기도 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
	주 출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로		화장실	점자블록	
1 고양 백석2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
2 고양 성사1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
3 고양 주엽2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
4 남양주 우안2동	적정	적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5 남양주 평내동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
6 남양주 호평평내동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7 부천 심곡1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8 부천 중3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9 부천 중4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	적정	부적정
10 수원 금곡양정동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11 수원 지동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12 수원 호매실동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13 시흥 대야동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
14 시흥 신천동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15 시흥 은행동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
16 안산 본오2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17 안산 와동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18 안산 호수동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19 안양 관양1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20 안양 안양6동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21 안양 평안동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22 용인 동부동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23 용인 신갈동	적정	해당없음	부적정	적정	적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
24 용인 중앙동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
25 의정부 송산2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
26 의정부 의정부2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
27 의정부 의정부3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
28 의정부 장암동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
29 평택 비전1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30 평택 신평동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31 평택 원평동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
32 포천 선단동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	적정	부적정
33 포천동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
34 화성 남함읍	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
35 화성 봉담읍	부적정	적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정
36 화성 향남읍	적정	적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정

### 3. 광주광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-3〉 광주광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	계림1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	계림2동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
3	금호1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
4	두암1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	두암2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	문화동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	방림1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	봉선1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
9	봉선2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	사직동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	산수1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	산수2동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	상무1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	서남동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	송정1동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	송정2동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
17	신기동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	양산동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19	오치1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	오치2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21	용봉동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
22	우산동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23	우산동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
24	운남동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
25	월산4동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
26	월산5동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
27	유덕동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
28	일곡동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
29	첨단1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30	첨단2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31	치명동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
32	학동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
33	화정1동	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	적정
34	화정2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
35	화정3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
36	화정4동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정

#### 4. 대구광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-4〉 대구광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	가창면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
2	구암동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	구지면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
4	내당4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	다시읍	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
6	대명1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
7	대명3동	적정	해당없음	적정	적정	적정	적정	해당없음	해당없음	적정	적정	적정	부적정
8	대명4동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	대명5동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10	대신동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	적정	해당없음	적정	부적정
11	도평동	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
12	동천동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	동촌동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
14	두류3동	적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
15	두산동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	만촌1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
17	본리동	적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
18	봉덕3동	부적정	적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
19	비산4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	산격1동	부적정	해당없음	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
21	산격4동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
22	성내2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
23	성당동	적정	해당없음	부적정	적정	적정	적정	해당없음	해당없음	적정	적정	적정	부적정
24	수성2,3기동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25	신암2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
26	옥포면	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
27	용산1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
28	용산2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
29	이곡2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정
30	장기동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31	지산1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
32	지저동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
33	평리1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
34	평리2동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
35	하빈면	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
36	효몽2동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

## 5. 부산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-5〉 부산광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	가야1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	가야2동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
3	개금1동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
4	개금2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	개금3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	거제1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
7	구포1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	구포2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	구포3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10	금곡동	부적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	당감2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	대연4동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
13	덕천1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	덕천2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	덕천3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	덕포1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	덕포2동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	만덕1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19	만덕2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	만덕3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21	모라1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22	모라3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23	반여1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
24	반여2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25	사직5동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
26	엄궁동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
27	용호1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
28	용호3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
29	우1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30	우2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31	좌3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
32	좌4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
33	중1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
34	중2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
35	화명1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
36	화명2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

## 6. 울산광역시 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-6〉 울산광역시 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	강동동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	남목1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	농소1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
4	농소2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	농소3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	다운동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	달동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	대현동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	무거동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	반구1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	반구2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	병영1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	병영2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	복산1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	복산2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	삼산동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	삼호동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	선암동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19	성안동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	송정동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
21	수암동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22	신정1동	적정	적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23	신정2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
24	신정3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25	신정4동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
26	신정5동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
27	아름장생포동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
28	약사동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
29	양정동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30	영포동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	적정	부적정
31	옥동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
32	우정동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
33	중앙동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
34	태화동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
35	학성동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정
36	효문동	적정	적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

## 7. 전라남도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-7〉 전라남도 소재 주민센터 항목별 설치현황

세부항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로		화장실	점자블록	
1 고덕 고달면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2 고덕 목사동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3 곡성 곽면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4 곡성 삼기면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5 곡성 석곡면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6 곡성 오곡면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7 곡성 오산면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8 곡성 옥곡면	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9 곡성 입면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10 곡성 죽곡면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11 곡성읍	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12 구례 산동면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13 구례읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14 담양 고서면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
15 담양 금성면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16 담양 남면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
17 담양 대덕면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18 담양 대전면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
19 담양 무정면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
20 담양 봉산면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21 담양 수북면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22 담양 용면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
23 담양 월산면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
24 담양 장평면	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25 담양읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
26 장성 남면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
27 장성 동화면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
28 장성 북이면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
29 장성 북일면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
30 장성 북하면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
31 장성 삼계면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
32 장성 삼서면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
33 장성 서삼면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
34 장성 진원면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
35 장성 황룡면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
36 장성읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정

## 8. 충청남도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-8〉 충청남도 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
	주 출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로		화장실	점자블록	
1 계룡 금암동	적정	부적정	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
2 계룡 업사면	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
3 공주 신관동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4 공주 옥룡동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5 금산 남일면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6 금산읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7 논산 부창동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정
8 논산 연무읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9 논산 취암동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10 당진 당진1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11 당진 당진3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12 보령 대천1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
13 보령 대천2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14 보령 대천3동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	적정
15 부여 규암면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
16 부여 부여읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정
17 서산 수석동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18 서산 해미면	적정	부적정	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
19 서천 장항읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20 서천읍	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21 아산 온양1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정
22 아산 온양3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23 아산 온양6동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
24 예산 광천읍	부적정	해당없음	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25 예산 삽교읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
26 예산 홍성읍	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
27 예산읍	부적정	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
28 천안 불당동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	적정	적정
29 천안 성정1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30 천안 쌍용2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
31 천안 쌍용3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
32 천안 청룡동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	적정
33 청양 남양면	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
34 청양읍	부적정	부적정	적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
35 태안 원북면	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
36 태안읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

## 9. 충청북도 소재 36개 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

〈표 V-9〉 충청북도 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품	
	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	보은군 보은읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	증평군 증평읍	부적정	적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	진천군 진천읍	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	청주 가경동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
5	청주 강서1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	청주 강서2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	청주 금천동	부적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	청주 내덕1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9	청주 내덕2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	청주 복대1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	청주 복대2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12	청주 봉명1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	청주 봉명2송정동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
14	청주 분평동	적정	적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
15	청주 사창동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	청주 성안동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	청주 성화개신죽림동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
18	청주 수곡1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19	청주 수곡2동	부적정	적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
20	청주 신남동	부적정	적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
21	청주 영운동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22	청주 오근장동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
23	청주 용담명암산성동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
24	청주 용암1동	적정	부적정	부적정	적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
25	청주 용암2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정
26	청주 우암동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
27	청주 운천신봉동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
28	청주 중앙동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
29	청주 탑대성동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
30	충주 교현인림동	적정	적정	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
31	충주 문화동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
32	충주 봉방동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
33	충주 용산동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
34	충주 지현동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
35	충주 칠금금릉동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
36	충주 호암직동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정



---

**2017 전국 9개 시·도 소재 공공건물 시각장애인 편의시설 실태조사**

---

발행일: 2017. 11.

발행처: 한국시각장애인연합회 산하 시각장애인편의시설지원센터

후원: 보건복지부

주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 601호

홈페이지: [www.kbufac.or.kr](http://www.kbufac.or.kr)

문의처: 02-799-1022

---

